

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 34 1390

č. 22/2025

Objednatel revize: -firma: -adresa: -odpovědný zástupce:		IČO: DIČ: Mob.:
Revize: výchozí pravidelná	Revizní technik : Krákora Jaroslav adresa : Slezská 127, Praha 3 evidenční číslo : 3037/24/R-EZ-E2A IČO : 66867215 tel./mobil. : 603482443 email : j.krakora@seznam.cz	Datum revize: 25.3.2025 Datum vypracování: 25.3.2025
Místo revize: Rytířova 776/1, 777/3, 778/5 143 00 Praha 12 - Kamýk		
Předmět revize: Hromosvodná a zemnicí soustava výše uvedeného objektu.		
Majitel objektu:		
Počasí v posledních třech dnech: oblačno 8 °C		Okolní půda: navážka
Použité měřicí přístroje: Profitest 0100S v.č.: M45885463 DT-5300B, UT275 v.č.: 819003527		
Celkový posudek: Hromosvodné zařízení je provedeno dle ČSN 34 1390 a je schopno bezpečného provozu.		
Stanovení termínu další revize: 2028		
Tato zpráva má 2 strany Počet příloh:	Razítko a podpis revizního technika: 	
Rozdělovník: 2x investor 1x rev. technik	Revizní zprávu převzal: -jméno: -datum: -podpis:	

Objekt	Průřezy svodů /mm ² /	Zemnič																															
		č.	Ω																														
1/Popis Předmětem revize byl panelový samostatně stojící bytový dům o třech vchodech. Dům je o osmi podlažích se střechou plochou. Jako krytina je použit foliový systém. Je použita jímací soustava mřížová provedená vodičem AlMgSi 8 mm, která je doplněna dvěma strojenými a devíti pomocnými jímači. Svody jsou provedeny vodičem AlMgSi 8 mm. Zemniče jsou připojeny vodičem FeZn 10 mm. 2/Dokumentace K revizi nebyly předloženy žádné podklady. 3/Měření <table><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>1</td><td>1,4</td></tr><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>2</td><td>10,9</td></tr><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>3</td><td>5,8</td></tr><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>4</td><td>1,3</td></tr><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>5</td><td>1,3</td></tr><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>6</td><td>12,7</td></tr><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>7</td><td>8,3</td></tr><tr><td>AlMgSi 8 mm</td><td>8</td><td>1,4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> CELKOVÝ POSUDEK Revidovaná hromosvodná soustava je provedena dle ČSN 34 1390 a je schopna bezpečného provozu. Stanovení termínu další revize dle NV č. 190/2022 Sb. v roce 2028. Hromosvod se musí pravidelně revidovat ve lhůtách stanovených v NV č. 190/2022 Sb. a po zjištění zásahu blesku.	AlMgSi 8 mm	1	1,4	AlMgSi 8 mm	2	10,9	AlMgSi 8 mm	3	5,8	AlMgSi 8 mm	4	1,3	AlMgSi 8 mm	5	1,3	AlMgSi 8 mm	6	12,7	AlMgSi 8 mm	7	8,3	AlMgSi 8 mm	8	1,4									
	AlMgSi 8 mm	1	1,4																														
	AlMgSi 8 mm	2	10,9																														
	AlMgSi 8 mm	3	5,8																														
	AlMgSi 8 mm	4	1,3																														
	AlMgSi 8 mm	5	1,3																														
	AlMgSi 8 mm	6	12,7																														
	AlMgSi 8 mm	7	8,3																														
	AlMgSi 8 mm	8	1,4																														